PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO CORRENTE
FONE: (016)3749-1005 e (016)3749-1010

OBRA: REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO

SINAPI

LOCAL: Avenida Perimetral José Roque de Mattos, Centro, Ribeirão Corrente/SP.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE/SP

REFERÊNCIA: SINAPI_Custos Referência_Insumos_SP_Desonerado e SINAPI_Custos Referência_Composição_SP_ Desonerado -								
Item	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Valor Unitário (R$)	TOTAL UNIT	TOTAL UNIT com BDI 20%	TOTAL ITENS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R$1.990,56
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	6,00	R$200,00	R$200,00	R$248,00	R$1.488,00
1.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	un	9,00	R$1,09	R$1,09	R$1,35	R$12,16
1.3	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 C 98,87	m³	4,00	R$98,87	R$98,87	R$122,60	R$490,40
2		ALVENARIA						R$2.151,40
2.1	87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	25,00	R$69,40	R$69,40	R$86,06	R$2.151,40
3		COBERTURA						R$3.071,42
3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	35,00	R$70,77	R$70,77	R$87,75	R$3.071,42
4		ACABAMENTO						R$74.462,50
4.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.	m²	10,00	R$10,51	R$10,51	R$13,03	R$130,32
4.2	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS	m²	10,00	R$57,05	R$57,05	R$70,74	R$707,42
4.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m	23,00	R$108,80	R$108,80	R$134,91	R$3.102,98
4.4	101737	PISO DE BORRACHA (GRAMA SINTÉTICA), ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO.	m²	50,00	R$90,06	R$90,06	R$111,67	R$5.583,72
4.5	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.	m²	140,00	R$311,21	R$311,21	R$385,90	R$54.026,06
4.6	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DIURNO.	CHI	20.000,00	R$0,44	R$0,44	R$0,55	R$10.912,00
5		ESQUADRIAS						R$35.020,99
5.1	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	61,20	R$333,65	R$333,65	R$413,73	R$25.320,03
5.2	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	un	5,00	R$475,25	R$475,25	R$589,31	R$2.946,55
5.3	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2 308,09	m²	5,00	R$140,32	R$140,32	R$174,00	R$869,98
5.4	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRERUN 43,86	un	5,00	R$156,51	R$156,51	R$194,07	R$970,36
5.5	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA 54,00	CJ	5,00	R$792,59	R$792,59	R$982,81	R$4.914,06
6		PINTURA						R$21.778,50
6.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	208,00	R$15,93	R$15,93	R$19,75	R$4.108,67
6.2	100741	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	3,36	R$20,04	R$20,04	R$24,85	R$83,49
6.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.		213,00	R$14,95	R$14,95	R$18,54	R$3.948,59
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	837,00	R$13,14	R$13,14	R$16,29	R$13.637,74
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$13.640,64
7.1	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	150,00	R$3,26	R$3,26	R$4,04	R$606,36
7.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	150,00	R$3,36	R$3,36	R$4,17	R$624,96
7.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	75,00	R$6,15	R$6,15	R$7,63	R$571,95
7.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	cj	6,00	R$25,75	R$25,75	R$31,93	R$191,58
7.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	cj	6,00	R$33,60	R$33,60	R$41,66	R$249,98
7.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	cj	3,00	R$34,00	R$34,00	R$42,16	R$126,48
7.7	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	cj	4,00	R$37,76	R$37,76	R$46,82	R$187,29
7.8	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00	R$60,97	R$60,97	R$75,60	R$680,43
7.9	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R$461,17	R$461,17	R$571,85	R$1.143,70
7.10	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3 UN/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	250,00	R$25,96	R$25,96	R$32,19	R$8.047,60
7.11	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M CR 6,65	m	50,00	R$6,65	R$6,65	R$8,25	R$412,30
7.12	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN CR 13,10	un	10,00	R$13,10	R$13,10	R$16,24	R$162,44
7.13	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN CR 8,83	un	10,00	R$8,83	R$8,83	R$10,95	R$109,49

7.14	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN CR 12,14	un	9,00	R$12,14	R$12,14	R$15,05	R$135,48
7.15	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	150,00	R$2,10	R$2,10	R$2,60	R$390,60
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**R$3.152,99**
8.1	49.06.190	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	un	2,00	R$60,62	R$60,62	R$75,17	R$150,34
8.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	un	2,00	R$505,54	R$505,54	R$626,87	R$1.253,74
8.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M CR 25,85	m	12,00	R$25,85	R$25,85	R$32,05	R$384,65
8.4	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M CR 39,21	m	12,00	R$39,21	R$39,21	R$48,62	R$583,44
8.5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M CR 50,12	m	12,00	R$50,12	R$50,12	R$62,15	R$745,79
8.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	1,00	R$28,25	R$28,25	R$35,03	R$35,03
9		**FORRO**						**R$6.944,50**
9.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 CR	m²	65,00	R$86,16	R$86,16	R$106,84	R$6.944,50
		TOTAL GERAL						**R$162.213,48**

Ribeirão Corrente 17/08/2021
local/data

FREDERICO LUIZ ARANTES
ARQUITETO CAU A.28.341-0

Rua Prudente de Moraes, 850 - Centro - 14.445 - Ribeirão Corrente/SP.
Fones: 3749 1222/1225/1227/1333/1440 -e-mail: planejamento@ribeiraocorrente.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE --- EST. DE S. PAULO