



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE**

FONE: (016)3749-1005 e (016)3749-1010

OBRA: AMPLIAÇÃO CRAS - Construção de varanda

LOCAL: Rua Florêncio de Abreu, 457, Centro, Ribeirão Corrente/SP.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE/SP

**CPOS**

Boletim 181

REFERÊNCIA: SINAPI\_Custos Referência\_Insumos\_SP\_Desonerado e SINAPI\_Custos Referência\_Composição\_SP\_Desonerado -

ÍTEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	Valor Material (R\$)	Valor Mão Obra (R\$)	TOTAL UNIT	TOTAL UNIT com BDI 20%	TOTAL ITENS
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>4.864,48</b>
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	R\$482,49	R\$61,00	R\$543,49	R\$652,19	R\$3.913,13
		Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m <sup>2</sup>	115,50	R\$1,62	R\$3,49	R\$5,11	R\$6,13	R\$708,25
1.3	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m <sup>2</sup>	9,00	0	22,51	R\$22,51	R\$27,01	R\$243,11
<b>2</b>		<b>SUPRA- ESTRUTURA</b>							<b>R\$8.431,82</b>
2.1	46.05.050	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	m	17,50	R\$79,79	R\$24,11	R\$103,90	R\$124,68	R\$2.181,90
2.2	10.01.020	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa	kg	73,55	R\$9,88	R\$1,80	R\$11,68	R\$14,02	R\$1.030,90
2.3	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m <sup>3</sup>	1,60	R\$324,01	R\$0,00	R\$324,01	R\$388,81	R\$622,10
2.4	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	21,00	R\$14,94	R\$32,55	R\$47,49	R\$56,99	R\$1.196,75
2.5	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m <sup>2</sup>	37,05	R\$35,34	R\$24,58	R\$59,92	R\$71,90	R\$2.664,04
2.6	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m <sup>2</sup>	9,00	39,38	28,78	R\$68,16	R\$81,79	R\$736,13
<b>3</b>		<b>COBERTURA</b>							<b>R\$30.301,42</b>
3.1	15.01.010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m <sup>2</sup>	102,00	R\$69,40	R\$38,64	R\$108,04	R\$129,65	R\$13.224,10
3.2	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	m <sup>2</sup>	102,00	R\$60,75	R\$33,64	R\$94,39	R\$113,27	R\$11.553,34
3.3	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	57,00	R\$43,07	R\$37,69	R\$80,76	R\$96,91	R\$5.523,98
<b>4</b>		<b>ACABAMENTO</b>							<b>R\$18.367,19</b>
4.1	17.02.020	Chapisco	m <sup>2</sup>	216,00	R\$1,78	R\$3,27	R\$5,05	R\$6,06	R\$1.308,96
4.2	17.02.220	Reboco	m <sup>2</sup>	216,00	R\$1,38	R\$7,73	R\$9,11	R\$10,93	R\$2.361,31
4.3	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	492,03	R\$8,89	R\$0,90	R\$9,79	R\$11,75	R\$5.780,37
4.4	11.02.020	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,55	R\$383,85	R\$0,00	R\$383,85	R\$460,62	R\$5.320,16
4.5	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m <sup>3</sup>	11,55	R\$39,08	R\$89,70	R\$128,78	R\$154,54	R\$1.784,89
4.6	11.16.220	Nivelamento de <b>piso</b> em concreto com acabadora de superfície	m <sup>2</sup>	115,50	R\$13,07	R\$0,00	R\$13,07	R\$15,68	R\$1.811,50
<b>5</b>		<b>PINTURA</b>							<b>R\$13.940,53</b>
5.1	33.01.060	Imunizante para madeira	m <sup>2</sup>	102,00	R\$4,36	R\$5,24	R\$9,60	R\$11,52	R\$1.175,04
5.2	33.03.740	Resina acrílica plastificante	m <sup>2</sup>	115,50	R\$11,91	R\$7,86	R\$19,77	R\$23,72	R\$2.740,12
5.3	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	m <sup>2</sup>	102,00	R\$5,43	R\$9,78	R\$15,21	R\$18,25	R\$1.861,70
5.4	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	m <sup>2</sup>	102,00	R\$7,36	R\$11,17	R\$18,53	R\$22,24	R\$2.268,07
5.5	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	15,63	R\$9,71	R\$13,45	R\$23,16	R\$27,79	R\$434,25
5.6	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	216,00	R\$7,62	R\$13,45	R\$21,07	R\$25,28	R\$5.461,34
<b>6</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$3.094,60</b>
6.1	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	50,00	R\$2,29	R\$10,28	R\$12,57	R\$15,08	R\$754,20
6.2	39.29.110	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolamento LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	100,00	R\$1,41	R\$1,37	R\$2,78	R\$3,34	R\$333,60

6.3	39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	150,00	R\$2,20	R\$1,72	R\$3,92	R\$4,70	R\$705,60
6.4	39.29.112	Cabo de cobre flexível de 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	50,00	R\$3,63	R\$2,06	R\$5,69	R\$6,83	R\$341,40
6.5	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	6,00	R\$20,05	R\$10,28	R\$30,33	R\$36,40	R\$218,38
6.6	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj	2,00	R\$18,12	R\$10,28	R\$28,40	R\$34,08	R\$68,16
6.7	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	un	7,00	R\$77,36	R\$2,79	R\$80,15	R\$96,18	R\$673,26
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>79.000,04</b>

Ribeirão Corrente 29/06/2021  
local/data

**FREDERICO LUIZ ARANTES**  
ARQUITETO CAU A.28.341-0

**Rua Prudente de Moraes, 850 - Centro - 14.445 - Ribeirão Corrente/SP.**  
Fones: 3749 1222/1225/1227/1333/1440 -e-mail: planejamento@ribeiraocorrente.sp.gov.br