



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo – Adm. 2021/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execução de Ciclovía

LOCAL: Sinalização e Ciclovía na Estrada Vicinal José Landin.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

DO SERVIÇO

A execução da obra obedecerá rigorosamente às especificações que constam no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

A obra deverá ser locada obedecendo rigorosamente às medidas constantes em projeto.

Em caso de dúvidas entre o desenho e o Memorial, há necessidade de entendimentos entre a Empresa contratada e a Fiscalização, antes mesmo da realização dos serviços, para se dirimir a questão.

Toda e qualquer modificação dos serviços só será admitida com prévia autorização do SETOR DE ENGENHARIA.

O proponente deverá incluir em seu orçamento, todos os materiais e serviços, mesmo quando não especificados nos projetos e/ou não constar do orçamento confeccionado pelo SETOR DE ENGENHARIA, necessários ao perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da obra.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A firma responsável pela execução da obra deverá assumir todos os encargos, de quaisquer serviços executados em desacordo com o projeto, sendo que correrá por sua conta a demolição e/ou reconstrução do necessário.

A responsabilidade da Empresa contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da Contratada.

É obrigação de a Empresa visitar a área e o local onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do mesmo.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo – Adm. 2021/2024

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos à Fiscalização de um responsável técnico designado pelo SETOR DE ENGENHARIA para exame e aprovação.

Os materiais recusados deverão ser retirados da obra no prazo máximo de 48 horas.

MUDANÇAS NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser encaminhada ao responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de cinco dias antes da execução.

Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do projeto de acordo com a realidade da obra, estas deverão ser também encaminhadas ao responsável técnico pelo projeto no mesmo prazo do parágrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, não podendo este prazo exceder a 14 dias.

As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente documentadas e assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o acompanhamento da obra ou pelo técnico responsável pelo projeto.

Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em sua íntegra, salvo feitas às modificações de acordo com os parágrafos anteriores, devendo este refazer o serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificação em desacordo com os parágrafos anteriores.

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Em toda a área será executada uma limpeza para a execução da obra, tirando toda a vegetação rasteira ao longo do trecho da obra.

Toda a obra será demarcada com aparelho topográfico com a finalidade de se ter uma perfeita combinação em cota, nível e alinhamento.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo – Adm. 2021/2024

02 - MOVIMENTAÇÃO DO SOLO

A movimentação será em toda a área, retirando uma camada para reforço do sub-leito.

A escavação será feita com uso de escavadeira hidráulica até a cota determinada em projeto respeitando as normas pertinentes.

Todo o solo que não der o suporte para a fundação da pista será retirado do local com uso de caminhão basculante.

O material do reaterro será oriundo de jazida isenta de matéria orgânicas e será executado em camadas de 20cm dentro a umidade ótima e compactado mecanicamente com uso de maquinário adequado como compactador a precursão inicialmente e Rolo de Patas ou 'Pé de Carneiro'.

03 – ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO

A estrutura de suporte da pavimentação, base e sub base, leito e sub-leito onde aplicados, devem respeitar grau de compactação, umidade ótima e espessuras conforme detalhes de projeto.

A pavimentação deverá respeitar as informações de projeto, quanto a espessura e tipo, suas características de aplicação devem ser respeitadas conforme parâmetros normativos, assim como as imprimações e pinturas de ligação.

As pinturas serão executadas conforme medidas, cores e orientações de projeto, os preparos obedeceram às orientações do fabricante assim como diluições e temperaturas e umidades aceitáveis.

As Sinalizações verticais seguiram as orientações de projeto e conforme necessidade da via em que estas forem aplicadas, as execuções devem respeitar os procedimentos normativos de execução.

No que esse memorial for omissos sempre serão respeitadas as normas técnicas ABNT NBR vigentes e a boa prática das obras de engenharia.

Ribeirão Corrente/SP, 24 de maio de 2022

Eric Douglas Teodoro de Souza

Engenheiro Civil